

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	484,000		
2	KNR 2-31 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²	775,300		
3	KNR 2-31 0810-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²	775,300		
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	803,500		
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	803,500		
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	484,000		
7	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	-484,000		
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	964,000		
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	803,500		
10	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 18	m ²	803,500		
11	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	964,000		
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	964,000		
13	KNR 2-31 0402-03	Lawa pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	5,550		
14	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	185,000		
15	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,000		
16	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wraz z zakupem ziemi urodzajnej	m ³	116,660		
17	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	315,300		
18	KNR 2-31 0606-01 analogia	Odwodnienie grzebieniowe	m	17,982		
19	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych	kpl.	6,000		
20	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy 1,30*4,50	kpl.	1,000		
21	kalk. własna	Przewiezienie punktu kasowego w inne miejsce	kpl.	1,000		
22	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki szer. 1,20 m	kpl.	1,000		
23	KNR-W 2-150218-01	Wpusty ściekowe D400	szt.	5,000		
24	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	116,790		
25	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	116,790		
26	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m ³	116,790		
27	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	255,070		
28	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	255,070		
29	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	18,912		
30	KNR-W 2-180511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm	m ³	23,640		
31	KNR-W 2-180408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8	m	7,800		
32	KNR-W 2-180408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8	m	31,600		
33	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	18,912		
34	KNR-W 2-180517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	3,000		
35	kalk. własna	Włączenie kanalizacji do studzienki	szt.	3,000		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

- zł

- zł

- zł