
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZTERECH KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW HALĄ NAMIO-
TOWĄ NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS
ADRES INWESTYCJI : UL. SOSNKOWSKIEGO 3
INWESTOR : OSiR M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS
BRANŻA : Elektryczna
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jacek Szewczyk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA CZTERECH KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW HAŁĄ NAMIOTOWĄ NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 3					
1		Instalacje elektryczne			
1.1		Rozdzielnice			
1	KNNR 5 d.1.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RK 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 d.1.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RR 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Okablowanie i trasy kablowe			
3	KNNR 5 d.1.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5 397	m m	 397,000	
				RAZEM	397,000
4	KNNR 5 d.1.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 1834	m m	 1 834,000	
				RAZEM	1 834,000
5	KNNR 5 d.1.2 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x4 35	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNNR 5 d.1.2 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x16 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNNR 5 d.1.2 1101-06	Konstrukcje wsporcze koryt kablowych poz.8	szt. szt.	 170,000	
				RAZEM	170,000
8	KNNR 5 d.1.2 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 170	m m	 170,000	
				RAZEM	170,000
1.3		Osprzęt elektryczny			
9	KNNR 5 d.1.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyczkowe 2-biegowe IP44 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
1.4		Oświetlenie			
10	KNNR 5 d.1.4 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - OPRAWA LED SMD 20000lm 6000K Ra 80 200 W 64	kpl. kpl.	 64,000	
				RAZEM	64,000
11	KNNR 5 d.1.4 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna LED 7W 1h 21	kpl. kpl.	 21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNNR 5 d.1.4 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Piktogram fluoescencyjny z kierunkiem ewakuacji 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1.5		Agregat prądowórczy			
13	KNR 5-15 d.1.5 0701-01	Montaż agregatu 4kVA analiza indywidualna 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Przełożenie istniejącego kabla			
14	KNR 2-01 d.1.6 0701-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR 5-10 d.1.6 0107-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w wykopie 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
16	KNR 2-01 d.1.6 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000