

Warszawa, 15.03.2017 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA,**

które wpłynęły do OSiR Ursus w związku z przetargiem PN/1/2017

1. „Witam, proszę o informację na temat szafek szatniowych. Brak rysunku, wymiarów, sprzeczna ilość podana w przedmiarze, w STWIOR i projekcie.”

Ad.1 Szafki systemowe, modułowe, zamykane, z ławką. Wymiary pojedynczej szafki: szerokość ok. 40 cm, głębokość ok. 40 cm, wysokość ok. 80 cm. Konstrukcja z profili aluminiowych, anodowanych. Cokół, gzyms, drzwi, półka, ławka wykonane z laminatu HPL gr. min. 10 mm, boki, plecy z laminatu HPL gr. min. 3 mm.

Każda szafka wyposażona w min. podwójny wieszak na ścianie bocznej, drzwi z 2 zawiasami i zamkiem na kluczyk. Ilość: 48 szafek

Zdjęcia poglądowe:





2. „Proszę o potwierdzenie przyjętego rozwiązania sufitu z płyty g-k umocowanego do konstrukcji dachu z drewnianych dźwigarów. Wg naszej wiedzy i doświadczenia, wszystkie łączenia płyt gipsowych będą pękać w skutek pracy dźwigarów.”

Ad.2 Płyty g-k mocowane do drewnianej konstrukcji za pośrednictwem profili i wieszaków co powinno skutecznie je zabezpieczyć przed pękaniem. Nie dopuszcza się ich mocowania bezpośrednio do krokwi.

3. „Poz. 183 przedmiaru „ Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 50mm<sup>2</sup> - 500,00 mb “. Jeżeli pozycja dotyczy wykonania zasilania budowanego budynku z budynku istniejącego, to nie zostały uwzględnione żadne prace towarzyszące, jak rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonywanie wykopów itp. Proszę o sprecyzowanie powyższej kwestii.”

Ad.3 W przedmiarze elektrycznym pkt 5, od poz.175 d.12, znajdują się pozycje dotyczące prac towarzyszących.

4. „Proszę o podanie kwoty przeznaczonej na budowę zaplecza kortów tenisowych w Ursusie przy ul. Sosnkowskiego 3.”

Ad. 4 Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 594 468,57 zł netto.

Starszy specjalista ds. gospodarczych  
i zamówień publicznych  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

*Elżbieta Kulakowska*